


惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造
项目二期工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：
(盖单位公章)



造价咨询人：
(盖单位公章)



法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)



编 制
(签字)




审 核
(签字、加盖公章)



编制时间： 2026年8月3日

审核时间：



工程量清单编制说明

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目

目二期

一、 工程概况

1、建设地点：泉州惠安县。

2、工程专业：单独发包安装工程。

3、工程类型：安装工程。

4、工期质量：合同工期 / ；工程质量： / 。

5、招标范围：1#厂房,3#仓库,宿舍楼及办公楼室内消防给水系统改造及室外消火栓系统改造。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无。

6、工程特征：

1) 建筑面积： / 。

2) 层数及檐口高度： / 。

3) 结构质式： / 。

4) 基础类型： / 。

5) 装饰情况： / 。

6) 混凝土情况： / 。

二、 编制范围

1、按照国昇设计有限责任公司设计的惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期的施工图纸，编制范围包括1#厂房,3#仓库,宿舍楼及办公楼室内消防给水系统改造及室外消火栓系统改造。

三、 编制依据

1、图纸：国昇设计有限责任公司设计的施工图纸惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期的施工图纸；

2、招标文件：/；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无；

3、地质勘察报告：无；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）各专业工程量计算规范福建省实施细则（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止时间预算编制完成日期）。

6、其他：福建省建设主管部门颁发的现行计价依据（截止至出稿日期）。

四、 考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价）

1、土方工程：/。

2.桩基工程：/。

3.混凝土模板及支架：/。

4.脚手架：/。

5.施工排水、降水：无。

6.垂直运输：无。

7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。

8.基坑支护工程拆除：未考虑。

9.材料二次搬运：未考虑。

10.其他：未考虑。

五、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

名称	规格、型号	控制价确定的品牌	备注
/	/	/	/
/	/	/	/

2.甲供材料一览表

材料名称	规格、型号	品牌	含税单价 (元)	备注
/	/	/	/	/

3.经市场询价的材料设备：

_____ / _____。

六、本项目补充的工程量清单

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工程内容
/	/	/	/	/	

七、其他需要的说明

1、抗震支架不计入本次预算；

2、根据设计回复；按图纸标注埋地管道位置进行破路及修复，破路面

积依据给水管道的开挖断面图计算,混凝土面层按 250mm 计;

3、根据设计回复单体仅屋面管道进行重新刷漆,立管刷漆不在本次范围;

4、根据设计回复屋面管道不存在支架刷漆;

工程项目造价汇总表

工程名称:惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费 (元)	人工费 (元)
1	单项工程			
合 计				

单项工程造价汇总表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期
单项工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费 (元)	人工费 (元)
1	室内消防改造工程			
2	室外消防给水改造工程			
合 计				

单位工程造价汇总表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期 单项工程
室内消防改造工程

第1页 共2页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	1#厂房	
1.2	1#宿舍楼	
1.3	2#宿舍楼	
1.4	3#仓库	
1.5	办公楼	
2	措施项目费	
2.1	总价措施项目费	
2.1.1	安全文明施工费	
2.1.2	其他总价措施费	
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		

单位工程造价汇总表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期 单项工程
室外消防给水改造工程

第2页 共2页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	消火栓给水	
1.2	喷淋给水	
1.3	室外消防环网	
2	措施项目费	
2.1	总价措施项目费	
2.1.1	安全文明施工费	
2.1.2	其他总价措施费	
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
室内消防改造工程							
1#厂房							
1	030901002001	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管DN100 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	49.153		
2	031002001001	管道支架	(1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作、安装(单件重量100kg以内)	kg	28.510		
3	031201001001	管道刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m2	367.466		
4	040502007001	盲堵板制作、安装	(1)切割处上、下封堵	个	53.000		
1#宿舍楼							
5	031201001002	管道刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m2	26.466		
6	040502007002	盲堵板制作、安装	(1)切割处上、下封堵	个	5.000		
2#宿舍楼							
7	030901002002	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管DN80 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	9.968		
8	031002001002	管道支架	(1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作、安装(单件重量100kg以内)	kg	4.486		
9	031201003003	金属结构刷油	(1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	4.486		
10	031201001003	管道刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚	m2	30.030		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			度:各两遍				
11	040502007003	盲堵板制作、安装	(1)切割处上、下封堵	个	5.000		
3#仓库							
12	030901002003	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管DN100 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	23.983		
13	031002001003	管道支架	(1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作、安装(单件重量100kg以内)	kg	12.951		
14	031201003004	金属结构刷油	(1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	10.792		
15	031201001004	管道刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	m ²	211.948		
16	040502007004	盲堵板制作、安装	(1)切割处上、下封堵	个	32.000		
办公楼							
17	030901002004	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:镀锌钢管DN80 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.047		
18	031002001004	管道支架	(1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架制作、安装(单件重量100kg以内)	kg	2.721		
19	031201003005	金属结构刷油	(1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	2.721		
20	031201001005	管道刷油	(1)油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚	m ²	70.457		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			度:各两遍				
21	040502007005	盲堵板制作、安装	(1)切割处上、下封堵	个	4.000		
室外消防给水改造工程							
消火栓给水							
22	030901002005	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:镀锌钢管DN65 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	90.790		
23	030901002006	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:镀锌钢管DN100 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	248.120		
24	030901002007	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:镀锌钢管DN150 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1006.780		
25	031001006001	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室外PE塑料给水管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	414.880		
26	031001006002	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室外PE塑料给水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水消毒	m	64.040		
		分部小计			1824.610		
27	031201001006	管道刷油	(1)油漆品种:调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚	m2	612.900		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			度:二道 (3)标志色方式、品种: 红色				
28	031002001005	管道支架	(1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道 支架制作、安装	kg	816.460		
29	031201003006	金属结构刷油	(1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈 漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚 度:各两遍	kg	816.460		
30	040504001001	砌筑井	(1)混凝土强度等级:砖 砌圆形阀门井(详图集 05S502-16) (2)砂浆强度等级、配 合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规 格:C25非泵送商品混凝 土盖板 (4)垫层、基础材质及 厚度:100mm厚C10非泵 送商品混凝土垫层、 200mm厚C25非泵送商品 混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规 格、强度等级:MU10级 水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满 足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满 足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及 规格:轻型铸铁井盖井 座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑 钢踏步	座	4.000		
31	030413003006	打洞(孔)	(1)混凝土墙体钻孔(钻 孔直径108mm以内)	个	3.000		
32	030413003007	打洞(孔)	(1)混凝土墙体钻孔(钻 孔直径132mm以内)	个	12.000		
33	030413003008	打洞(孔)	(1)混凝土墙体钻孔(钻 孔直径200mm以内)	个	13.000		
34	031003010001	软接头(软管)	(1)规格:DN150 (2)材质:金属波纹管 (3)连接形式:法兰式	个	6.000		
35	031003003001	焊接法兰阀门	(1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:闸 阀DN150	个	14.000		
36	031003003002	焊接法兰阀门	(1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:闸 阀DN100	个	13.000		
37	031003011006	法兰	(1)材质:碳钢 (2)连接形式:沟槽法	副	20.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			兰 (3) 规格、压力等级: DN150				
38	031003011007	法兰	(1) 材质: 碳钢 (2) 连接形式: 沟槽法兰 (3) 规格、压力等级: DN100	副	13.000		
39	030901012001	消防水泵接合器	(1) 型号、规格: 地上式水泵接合器 DN100	套	7.000		
40	040101002001	挖沟槽土方	(1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内	m3	342.200		
41	040305001001	垫层	(1) 厚度: 100mm (2) 材料品种、规格: 中粗砂	m3	70.630		
42	040103001001	填方	(1) 填方粒径要求: 符合设计要求 (2) 填方来源、运距: 外购回填 (3) 密实度要求: 符合设计要求 (4) 填方材料品种: 回填砂	m3	220.010		
43	040103001002	填方	(1) 填方粒径要求: 符合设计要求 (2) 填方来源、运距: 场内土方 (3) 密实度要求: 符合设计要求 (4) 填方材料品种: 合格土	m3	51.560		
44	040103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种: 三类土 (2) 运距: 3km	m3	282.936		
45	041001001001	拆除路面	(1) 材质: C30混凝土层 (2) 厚度: 25cm (3) 锯缝 (4) 石碴外运	m2	353.150		
46	041001003001	拆除基层	(1) 材质: 碎石 (2) 厚度: 15cm (3) 部位: 路面基层 (4) 石碴外运	m2	353.150		
47	040203007001	水泥混凝土	(1) 厚度: 25Cm (2) 混凝土强度等级: C30	m2	353.150		
48	040202011001	碎石	(1) 厚度: 15cm (2) 石料规格: 级配碎石底层	m2	353.150		
喷淋给水							
49	030901002008	消火栓钢管	(1) 连接形式: 沟槽连接 (2) 安装部位: 室外 (3) 材质、规格: 镀锌钢管DN100 (4) 钢管镀锌设计要求	m	29.160		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求				
50	030901002009	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:镀锌钢管DN150 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	222.690		
51	030901002010	消火栓钢管	(1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:镀锌钢管DN200 (4)钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	926.140		
52	031201001007	管道刷油	(1)油漆品种:调和漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:二道 (3)标志色方式、品种:红色	m ²	704.800		
53	031002001006	管道支架	(1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装	kg	1328.320		
54	031201003007	金属结构刷油	(1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	1328.320		
55	031001006007	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室外PE塑料给水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水消毒	m	69.940		
56	031001006003	塑料管	(1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:室外PE塑料给水管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	41.690		
57	031001006004	塑料管	(1)连接形式:热熔连	m	302.980		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			接 (2) 安装部位: 室外 (3) 介质: 给水 (4) 材质、规格: 室外PE 塑料给水管DN200 (5) 压力试验及吹、洗 设计要求: 水冲洗、水 消毒				
58	040504001002	砌筑井	(1) 混凝土强度等级: 砖 砌圆形阀门井 (详图集 05S502-16) (2) 砂浆强度等级、配 合比: M10水泥砂浆 (3) 盖板材质、规 格: C25非泵送商品混凝 土盖板 (4) 垫层、基础材质及 厚度: 100mm厚C10非泵 送商品混凝土垫层、 200mm厚C25非泵送商品 混凝土底板 (5) 砌筑材料品种、规 格、强度等级: MU10级 水泥实心砖 (6) 勾缝、抹面要求: 满 足规范及设计要求 (7) 防渗、防水要求: 满 足规范及设计要求 (8) 井盖、井圈材质及 规格: 轻型铸铁井盖井 座 Φ700 (9) 踏步材质、规格: 塑 钢踏步	座	2.000		
59	030413003009	打洞(孔)	(1) 混凝土墙体钻孔(钻 孔直径132mm以内)	个	1.000		
60	030413003010	打洞(孔)	(1) 混凝土墙体钻孔(钻 孔直径200mm以内)	个	11.000		
61	030413003011	打洞(孔)	(1) 混凝土墙体钻孔(钻 孔直径250mm以内)	个	10.000		
62	031003010002	软接头(软管)	(1) 规格: DN200 (2) 材质: 金属波纹管 (3) 连接形式: 法兰式	个	2.000		
63	031003003003	焊接法兰阀门	(1) 连接形式: 法兰连接 (2) 规格、压力等级: 闸 阀DN150	个	6.000		
64	031003003004	焊接法兰阀门	(1) 连接形式: 法兰连接 (2) 规格、压力等级: 闸 阀DN200	个	5.000		
65	031003011008	法兰	(1) 材质: 碳钢 (2) 连接形式: 沟槽法兰 (3) 规格、压力等 级: DN150	副	6.000		
66	031003011009	法兰	(1) 材质: 碳钢 (2) 连接形式: 沟槽法	副	7.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			兰 (3) 规格、压力等级: DN200				
67	030901012002	消防水泵接合器	(1) 型号、规格: 地上式水泵接合器 DN100	套	10.000		
68	040101002002	挖沟槽土方	(1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内	m3	285.170		
69	040305001002	垫层	(1) 厚度: 100mm (2) 材料品种、规格: 中粗砂	m3	56.030		
70	040103001003	填方	(1) 填方粒径要求: 符合设计要求 (2) 填方来源、运距: 外购回填 (3) 密实度要求: 符合设计要求 (4) 填方材料品种: 回填砂	m3	183.790		
71	040103001004	填方	(1) 填方粒径要求: 符合设计要求 (2) 填方来源、运距: 场内土方 (3) 密实度要求: 符合设计要求 (4) 填方材料品种: 合格土	m3	45.350		
72	040103002002	余方弃置	(1) 废弃料品种: 三类土 (2) 运距: 3km	m3	233.044		
73	041001001002	拆除路面	(1) 材质: C30混凝土层 (2) 厚度: 25cm (3) 锯缝 (4) 石碴外运	m2	280.170		
74	041001003002	拆除基层	(1) 材质: 碎石 (2) 厚度: 15cm (3) 部位: 路面基层 (4) 石碴外运	m2	280.170		
75	040203007002	水泥混凝土	(1) 厚度: 25Cm (2) 混凝土强度等级: C30	m2	280.170		
76	040202011002	碎石	(1) 厚度: 15cm (2) 石料规格: 级配碎石底层	m2	280.170		
室外消防环网							
77	030901002011	消火栓钢管	(1) 连接形式: 沟槽连接 (2) 安装部位: 室外 (3) 材质、规格: 镀锌钢管DN100 (4) 钢管镀锌设计要求: 满足设计及规范要求 (5) 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	279.110		
78	030901002012	消火栓钢管	(1) 连接形式: 沟槽连	m	966.060		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			接 (2) 安装部位: 室外 (3) 材质、规格: 镀锌钢管DN150 (4) 钢管镀锌设计要求: 满足设计及规范要求 (5) 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计及规范要求				
79	031001006005	塑料管	(1) 连接形式: 热熔连接 (2) 安装部位: 室外 (3) 介质: 给水 (4) 材质、规格: 室外PE塑料给水管DN150 (5) 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	408.160		
80	031001006006	塑料管	(1) 连接形式: 热熔连接 (2) 安装部位: 室外 (3) 介质: 给水 (4) 材质、规格: 室外PE塑料给水管DN100 (5) 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗、水消毒	m	55.140		
81	031201001008	管道刷油	(1) 油漆品种: 调和漆 (2) 涂刷遍数、漆膜厚度: 二道 (3) 标志色方式、品种: 红色	m ²	582.031		
82	031002001007	管道支架	(1) 材质: 型钢 (2) 管架形式: 一般管道支架制作、安装	kg	768.998		
83	031201003008	金属结构刷油	(1) 结构类型: 一般钢结构 (2) 除锈级别: 轻锈 (3) 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 (4) 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	768.998		
84	040504001003	砌筑井	(1) 混凝土强度等级: 砖砌圆形阀门井 (详图集05S502-16) (2) 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 (3) 盖板材质、规格: C25非泵送商品混凝土盖板 (4) 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C10非泵送商品混凝土垫层、200mm厚C25非泵送商品混凝土底板 (5) 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级水泥实心砖	座	4.000		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢踏步				
85	031003003005	焊接法兰阀门	(1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:闸阀DN150	个	8.000		
86	031003011010	法兰	(1)材质:碳钢 (2)连接形式:沟槽法兰 (3)规格、压力等级:DN150	副	8.000		
87	030901011001	室外消火栓	(1)型号、规格:室外地上式消火栓 DN100	套	14.000		
88	040101002003	挖沟槽土方	(1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m3	333.690		
89	040305001003	垫层	(1)厚度:100mm (2)材料品种、规格:中粗砂	m3	68.940		
90	040103001005	填方	(1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:外购回填 (3)密实度要求:符合设计要求 (4)填方材料品种:回填砂	m3	223.920		
91	040103001006	填方	(1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:场内土方 (3)密实度要求:符合设计要求 (4)填方材料品种:合格土	m3	40.830		
92	040103002003	余方弃置	(1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km	m3	286.759		
93	041001001003	拆除路面	(1)材质:C30混凝土层 (2)厚度:25cm (3)锯缝 (4)石碴外运	m2	338.660		
94	041001003003	拆除基层	(1)材质:碎石 (2)厚度:15cm (3)部位:路面基层 (4)石碴外运	m2	338.660		
95	040203007003	水泥混凝土	(1)厚度:25Cm (2)混凝土强度等级:C30	m2	338.660		
96	040202011003	碎石	(1)厚度:15cm	m2	338.660		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单项工程				
室内消防改造工程				
1	安全文明施工费			
1.1	1#厂房			
1.2	1#宿舍楼			
1.3	2#宿舍楼			
1.4	3#仓库			
1.5	办公楼			
2	其他总价措施费			
2.1	1#厂房			
2.2	1#宿舍楼			
2.3	2#宿舍楼			
2.4	3#仓库			
2.5	办公楼			
室外消防给水改造工程				
1	安全文明施工费			
1.1	消火栓给水			
1.2	喷淋给水			
1.3	室外消防环网			
2	其他总价措施费			
2.1	消火栓给水			
2.2	喷淋给水			
2.3	室外消防环网			
合 计				

单价措施项目清单与计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
室内消防改造工程							
1#厂房							
1	031301017001	脚手架搭拆	(1)消防工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费	项	1.000		
1#宿舍楼							
2	031301017002	脚手架搭拆	(1)消防工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费	项	1.000		
2#宿舍楼							
3	031301017003	脚手架搭拆	(1)消防工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费	项	1.000		
3#仓库							
4	031301017004	脚手架搭拆	(1)消防工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费	项	1.000		
办公楼							
5	031301017005	脚手架搭拆	(1)消防工程脚手架搭拆费 (2)电气设备安装工程脚手架搭拆费	项	1.000		
室外消防给水改造工程							
消火栓给水							
6	031301017006	脚手架搭拆		项	1.000		
喷淋给水							
7	031301017007	脚手架搭拆		项	1.000		
室外消防环网							
8	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000		
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
合 计			——

暂列金额明细表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额		
2	发包人检测费		
3	工程噪音超标排污费		
4	渣土收纳费		
5	加固工程检测费用		
6	优质工程增加费		
7	缩短定额工期增加费		
合 计			——

专业工程暂估价明细表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
	合 计		——

总承包服务费计价表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础(元)	费率(%)	金额(元)
合 计				

甲供材料一览表

工程名称：惠安经济开发区惠东新能源标准厂房消防给水系统改造项目二期

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	质量等级	供应时间	送达地点	备注
甲供材料费合计(元)											
								---	---	---	---